1 PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1 : 75

QUADRO GERAL DE ÁREAS INTERNAS

NOME	NÍVEL	ÁREA	PERÍMETRO
ADM	TÉRREO	3,59 m²	7,62
ARQUIVO	TÉRREO	9,59 m²	12,97
BIOTÉRIO	TÉRREO	30,31 m²	28,21
CARGA E DESCARGA	TÉRREO	41,85 m²	29,90
CIRC. 04	TÉRREO	5,09 m²	10,88
CIRC. 05	TÉRREO	10,32 m²	19,60
CIRC. 06	TÉRREO	11,39 m²	16,34
CIRC. 07	TÉRREO	12,08 m²	19,10
CIRCULAÇÃO 01	TÉRREO	64,21 m²	65,35
CIRCULAÇÃO 02	TÉRREO	15,33 m²	27,95
CIRCULAÇÃO 03	TÉRREO	14,67 m²	16,21
CLÍNICA 01	TÉRREO	12,00 m²	13,94
CLÍNICA 02	TÉRREO	12,00 m²	13,94
CLÍNICA 03	TÉRREO	12,00 m²	13,94
CLÍNICA 04	TÉRREO	12,00 m²	13,94
CLÍNICA 05	TÉRREO	15,11 m²	16,39
CLÍNICA 06	TÉRREO	12,00 m²	13,94
CLÍNICA 07	TÉRREO	12,00 m²	13,94
CLÍNICA 08	TÉRREO	12,00 m²	13,94
CLÍNICA 09	TÉRREO	12,00 m²	13,94
CLÍNICA 10	TÉRREO	11,61 m²	13,74
COPA FUNCIONÁRIOS	TÉRREO	9,59 m²	12,97
DEP. MANUTENÇÃO	TÉRREO	9,59 m²	12,97
DEPÓSITO	TÉRREO	6,84 m²	11,00
DESCARTE	TÉRREO	3,90 m²	7,92
DML	TÉRREO	2,53 m²	6,62
LAB. DE HABILIDADES	TÉRREO	19,94 m²	31,57
LAB. DE MICROSCOPIA	TÉRREO	78,47 m²	35,45
LAB. DE MOLHADOS	TÉRREO	107,22 m²	42,72
LAB. DE PRÁTICAS CIRURGICAS	TÉRREO	99,42 m²	41,46
LAB. MORFOFUNCIONAL	TÉRREO	111,28 m²	42,20
LAVAGEM DE MATERIAIS	TÉRREO	3,17 m²	7,22
LIXO	TÉRREO	2,53 m²	6,62
OBSERVATÓRIO 01	TÉRREO	16,19 m²	16,47
OBSERVATÓRIO 02	TÉRREO	16,19 m²	16,47
PREPARO DE ANESTÉSICOS	TÉRREO	6,75 m²	10,62
PÁTIO	TÉRREO	246,57 m²	85,30
RECEP. 02	TÉRREO	7,83 m²	14,64
RECEPÇÃO 01	TÉRREO	35,77 m²	29,70
SALA DE AULA 01	TÉRREO	62,39 m²	31,78
SALA DE AULA 02	TÉRREO	63,28 m²	32,03
SALA DE AULA 03	TÉRREO	86,93 m²	37,85
SALA DE AULA 04	TÉRREO	86,93 m²	37,85
SALA DE AULA 05	TÉRREO	62,66 m²	31,85
SALA DE AVALIAÇÕES	TÉRREO	26,19 m²	20,47
SALA DE AVALIAÇÕES	TÉRREO	26,19 m²	20,47
SALA DE CONTROLE	TÉRREO	8,46 m²	11,66
SAN. FEM. 01	TÉRREO	29,08 m²	22,95
SAN. MASC. 01	TÉRREO	29,08 m²	22,95
VESTIÁRIO	TÉRREO	3,17 m²	7,22
VESTIÁRIO FEM. 01	TÉRREO	24,95 m²	20,25
VESTIÁRIO MASC. 01	TÉRREO	19,35 m²	17,61
W.C. CLÍNICA	TÉRREO	2,34 m²	6,15
W.C. FEM.	TÉRREO	3,06 m²	7,12
W.C. MASC.	TÉRREO	3,06 m²	7,12
TÉRREO: 55		1661,99 m²	1162,63
ANFITEATRO	PAVIMENTO 1	271,36 m²	74,64
COXIA	PAVIMENTO 1	40,56 m²	36,75
PÁTIO 02	PAVIMENTO 1	235,09 m²	66,80
SALA DE AULA 06	PAVIMENTO 1	62,39 m²	31,78
SAN. FEM. 02	PAVIMENTO 1	29,08 m²	22,95
SAN. MASC. 02	PAVIMENTO 1	28,81 m²	22,88
VEST. FEM. 02	PAVIMENTO 1	5,00 m²	9,00
PAVIMENTO 1: 7		672,29 m²	264,79
Grand total: 62		2334,28 m²	1427,42

TABELA DE ESQUADRIAS

Identificação	Contador	Largura	Altura	Altura do peitoril	Descrição
J01	1	3,000	2,000	1,200	Janela de alumínio e vidro
J02	1	6,000	2,000	1,200	Janela de alumínio e vidro
J03	2	2,500	2,000	1,200	Janela de alumínio e vidro
J04	1	1,000	2,000	1,200	Janela de alumínio e vidro
J05	2	4,000	2,000	1,200	Janela de alumínio e vidro
J06	2	5,500	2,000	1,200	Janela de alumínio e vidro
J07	12	4,000	1,500	1,200	Janela de alumínio e vidro
J08	10	2,000	0,600	2,100	Janela de alumínio e vidro
J09	3	2,000	1,100	1,100	Janela de alumínio e vidro
J10	2	7,500	0,600		Janela de alumínio e vidro
J11	1	3,500	2,000	1,200	Janela de alumínio e vidro

TABELA DE PORTAS

Identificador	Contador	Largura	Altura	Descrição
P01	7	1,400	2,100	Porta de madeira semioca com forras de madeira e visor de vidro
P02	6	2,000	2,100	Porta 2 folhas em alumínio
P03	63	0,800	2,100	Porta de madeira semioca com forras de madeira e vidor de vidro
P04	32	0,900	2,100	Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira
P05	38	0,700	1,930	Porta de madeira semioca com forras de madeira
P06	6	0,900	1,930	Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira
P07	4	1,000	2,100	Porta de abrir de madeira, semioca com forras de madeira
P08	1	0,800	2,100	Porta de correr de madeira, semioca com forras de madeira
P09	1	1,920	2,260	Porta de vidro temperado
P10	10	1,000	2,200	Porta de madeira semioca com forras de madeira
P11	7	0,600	1,500	Porta de alumínio vazado
P12	2	1,400	2,100	Porta de vidro de correr
PT01	1	1,500	2,100	Portão em chapa metálica
PT02	1	3,500	2,500	Portão em chapa metálica

LEGENDA

PAREDES EXISTENTES

PAREDES A CONSTRUIR

PAREDES A CONSTRUIR GESSO

NOS AMBIENTES ONDE A ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NÃO PUDEREM SER FEITAS DE MANEIRA NATURAL, SERÃO SUPRIDAS COM ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL E VENTILAÇÃO POR MEIO DE AR-CONDICIONADO OU EXAUSTOR MECÂNICO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO.

EXAUSTOR MECÂNICO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

O BANHEIRO POSSUI REVESTIMENTO CERÂMICO DA BASE ATÉ O TETO.

TODOS OS AMBIENTES ONDE A ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL NÃO FOREM SUFICIENTES SERÃO PROVIDOS DE FORMA ARTIFICIAL DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

O SANITÁRIO DEVE SER PROVIDO DE PAPEL HIGIÊNCIO, SABONETE LÍQUIDO, TOALHAS DESCARTÁVEIS E LIXEIRAS DE PEDAL.

TODOS OS ABNIENTES QUE POSSUÍREM RALOS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DEVEM POSSUIR FECHOS HIDRICOS (SIFÕES) E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FACILITANDO A REMOÇÃO PARA LIMPEZA.

TODOS OS PISOS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE À ÁGUA E ISENTOS DE RANHURAS QUE DIFICULTEM A LIMPEZA, SENDO A SUPERFÍCIE NÃO ESCORREGADIA E COM DECLIVIDADE DE 1% EM DIREÇÃO AOS RALOS PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DA ÁGUA.

LEGENDA SIGLAS:
- AC.....AR CONDICIONADO
- HF.....ÁGUA FRIA
- HQ.....ÁGUA QUENTE
- E.....EXAUTOR
- FO.....OXIGÊNIO
- FVC.....VÁCUO CLÍNICO
- FAM.....AR COMPRIMIDO MEDICINAL
- ED.....ELÉTRICA DIFERENCIADA
- EE.....ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
- FN.....ÓXIDO NITROSO
- ADE.....A DEPENDER DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO — ESCALA INDICADA — **FL 01/05**

colim arquitetura

Projeto:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA AO ENSINO

Proprietário:
FACULDADE DE MEDICINA - ARAÇATUBA

ENDEREÇO RUA MAURICIO DE NASSAU, 1.191-A, QUADRA 15, LOTES 01/08, BAIRRO SANTANA ARAÇATUBA - SP

Localização — sem escala

Áreas — m2

ÁREA DO TERRENO	6.110,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE	2.860,80 m²
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	2.567,97 m²

A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO, NEM EXIME O PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O PROJETO.

PROPRIETÁRIO/FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ARAÇATUBA
CNPJ: 44.417.764/0001-52

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
ARQ. MÁRCIO ANTÔNIO TONIM COLIM
CAU A21546-5
RG - 19.807.583-SSP-SP CPF: 145.944.748-45

RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO TÉCNICA
ARQ. MÁRCIO ANTÔNIO TONIM COLIM
CAU A21546-5
RG - 19.807.583-SSP-SP CPF: 145.944.748-